

**CONSTRUCCION DE UN SALON (AULA)**  
Aula de 7.40 de ancho por 7.40 de largo = 55.76 m2  
Capacidad = 25 alumnos

MATERIAL A USARSE	<b>PRESUPUESTO</b>				
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA	METRADO		COSTO EN NUEVOS SOLES		
	UND.	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL TOTAL	TOTAL
<b>A.- EN 6 ZAPATAS</b>					
Cemento .	<b>Bolsas</b>	18.00	18.50	333.00	
Arena:	<b>M<sup>3</sup></b>	7.50	24.00	180.00	
Gravilla:	<b>M<sup>3</sup></b>	10.00	26.00	260.00	
Acero:	<b>varillas</b>	12.00	34.00	408.00	
Sub total =				1,181.00	
<b>C.- EN 80.00 M2 DE MURO MAS 6 COLUMNAS</b>					
LADRILLO	<b>Millar</b>	6.00	80.00	480.00	
Cemento .	<b>Bolsas</b>	48.00	18.50	888.00	
Acero:	<b>varillas</b>	18.00	34.00	612.00	
Arena:	<b>M<sup>3</sup></b>	10.00	24.00	240.00	
Gravilla:	<b>M<sup>3</sup></b>	5.00	26.00	130.00	
Sub total				2,350.00	
<b>D.- EN 13.00 M3 DE CONCRETO (CIMENTOS)</b>					
Cemento .	<b>Bolsas</b>	46.00	18.50	851.00	
Hormigon	<b>M<sup>3</sup></b>	20.00	21.00	420.00	
Piedra	<b>M<sup>3</sup></b>	10.00	20.00	200.00	
Sub total =				1,471.00	
<b>E.- 64.64 M2 DE LOSA ALIGERADA MAS VOLADIZO (TECHO)</b>					
Cemento .	<b>Bolsas</b>	52.00	18.50	962.00	
Ladrillo de techo	<b>Millar</b>	600.00	0.75	450.00	
Arena:	<b>M<sup>3</sup></b>	8.00	24.00	192.00	
Gravilla:	<b>M<sup>3</sup></b>	9.50	26.00	247.00	
Acero:	<b>varillas</b>	55.00	26.00	1430.00	
Acero:	<b>Alambron</b>	132.08	2.60	343.40	
Sub total =				3,624.40	
<b>F.- 25.80 ML. DE VIGAS COLGANTES EN LOZA ALIGERADA</b>					
Cemento .	<b>Bolsas</b>	24.00	18.50	444.00	
Arena:	<b>M<sup>3</sup></b>	1.50	24.00	36.00	
Gravilla:	<b>M<sup>3</sup></b>	2.00	26.00	52.00	
Acero:	<b>varillas</b>	19.00	34.00	646.00	
Acero:	<b>Alambron</b>	101.92	2.60	265.00	
Sub total =				1,443.00	
<b>G.- MANO DE OBRA</b>					
EXCAVACION Y LLENADO DE ZAPATAS	<b>UND.</b>	6.00	20.00	120.00	
EXCAVACION Y LLENADO DE CIMENTOS	<b>ML</b>	29.60	14.00	414.40	
PARADO Y LLENADO DE COLUMNAS	<b>UND.</b>	6.00	40.00	240.00	
ASENTADO DE LADRILLO	<b>Millar</b>	100.00	6.00	600.00	
ENCOFRADO Y LLENADO DE VIGAS COLGANTES	<b>ML.</b>	25.80	12.03	310.40	
ENCOFRADO Y LLENADO DE TECHO ALIGERADO	<b>M<sup>2</sup></b>	64.65		780.64	
				2465.44	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>12,534.84</b>

**ACAVADOS EN LA IGLESIA**  
**Auditorio de 12.15 x 5.50 = 67.00 m2**  
**Capacidad = 110 hermanos**

La iglesia esta dividido en tres zonas

Zona I el auditorio

Zona II Educacion

Zona III otros ambientes

MATERIAL A USARSE	PRESUPUESTO				
	METRADO		COSTO EN NUEVOS SOLES		
	UND.	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL TOTAL	TOTAL
<b>ESPECIFICACIONES DE LA OBRA</b>					
<b>PISOS</b>					
ZONA I 67.00					
ZONA II 41.95					
TOTAL PARA CONSTRUIR 108.95 M2					
CEMENTO	Bolsas	19.00	18.50	351.50	
ARENA GRUESA	M <sup>3</sup>	2.75	24.00	66.00	
HORMIGON	M <sup>3</sup>	EXISTE		0.00	
OCRE DE COLOR ROJO	KILOS	4.00	11.00	44.00	
SUB TOTAL				461.50	
<b>TARRAJEOS</b>					
ZONA I 89.40 M2					
ZONA II 79.20 M2					
TOTAL PARA TARRAJEOS 168.60					
CEMENTO	Bolsas	18.00	18.50	333.00	
ARENA FINA	M <sup>3</sup>	3.09	24.00	74.16	
SUB TOTAL				407.16	
<b>6 COLUMNAS Y 6 ZAPATAS</b>					
ARENA GRUESA	M <sup>3</sup>	1.02	24.00	24.48	
GRAVILLA	M <sup>3</sup>	1.27	26.00	33.02	
CEMENTO	Bolsas	18.00	18.50	333.00	
ACERO	VARILLA	18.00	24.50	441.00	
SUB TOTAL				831.50	
<b>TOTALES</b>					<b>1,700.16</b>

**MANO DE OBRA**

PISOS	M2	108.95	2.00	217.90	
TARRAJEOS	M2	170.50	2.00	341.00	
COLUMNAS TERMINADAS	UD	6.00	35.00	210.00	
				768.90	768.90
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2,469.06</b>

<b>CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS (SS.HH.)</b>					
<b>SS.HH. 01 DE NIÑOS Y 01 DE NIÑAS DE 1.00 X1.80 AREA 1.8 M2</b>					
<b>MATERIAL A USARSE</b>	<b>PRESUPUESTO</b>				
<b>ESPECIFICACIONES DE LA OBRA</b>	<b>METRADO</b>		<b>COSTO EN NUEVOS SOLES</b>		
	<b>UND.</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>PARCIAL TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>LADRILLO DE CEMENTO</b>	<b>MILLAR</b>	<b>200.00</b>	<b>0.45</b>	<b>90.00</b>	
<b>CEMENTO</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>18.50</b>	<b>277.50</b>	
<b>ARENA GRUESA</b>	<b>M3</b>	<b>2.00</b>	<b>24.00</b>	<b>48.00</b>	
<b>PISO PULIDO</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>60.00</b>	<b>108.00</b>	
<b>SANITARIOS</b>	<b>UD</b>	<b>2.00</b>	<b>175.00</b>	<b>350.00</b>	
<b>LOSA DE CONCRETO</b>	<b>M2</b>	<b>1.80</b>	<b>135.00</b>	<b>243.00</b>	
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>83.50</b>	<b>1.00</b>	<b>83.50</b>	<b>1,200.00</b>
<b>MANO DE OBRA POR BAÑO TERMINADO</b>		<b>1.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1,350.00</b>

**LA CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS SERIAN 2,700.00 NUEVOS SOLES**

<b>CONSTRUCCION DE UN SALON (AULA)</b>					
<b>CONSTRUCCION TIPICO DE LA CIUDAD ADOBE , BARRO Y PIEDRA</b>					
<b>Aula de 6.40 de ancho por 5.40 de largo = 34.56 m2</b>					
<b>Capacidad = 25 alumnos</b>					
<b>MATERIAL A USARSE</b>	<b>PRESUPUESTO</b>				
<b>ESPECIFICACIONES DE LA OBRA</b>	<b>METRADO</b>		<b>COSTO EN NUEVOS SOLES</b>		
	<b>UND.</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>PARCIAL TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>LADRILLO CRUDO ARTESANAL</b>	<b>MILLAR</b>	<b>6.00</b>	<b>90.00</b>	<b>540.00</b>	
<b>CEMENTO PARA DINTELES</b>	<b>BOLSAS</b>	<b>8.00</b>	<b>18.50</b>	<b>148.00</b>	
<b>CEMENTO, CAL, ARENA Y TARRAGEO</b>	<b>M2</b>	<b>160.00</b>	<b>10.50</b>	<b>1680.00</b>	
<b>BASE DE PIEDRA CON CEMENTO</b>	<b>ML</b>	<b>17.00</b>	<b>18.50</b>	<b>314.50</b>	
<b>ACENTADO DE ADOBE CON BARRO</b>	<b>MILLAR</b>	<b>6.00</b>	<b>80.00</b>	<b>480.00</b>	
<b>4 VENTANAS DE FIERRO</b>	<b>UND.</b>	<b>4.00</b>	<b>120.00</b>	<b>480.00</b>	
<b>1 PUERTA</b>	<b>UND.</b>	<b>1.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
<b>ETERNIT GRIS MAS VIGAS DE MADERA</b>	<b>UND.</b>	<b>24.00</b>	<b>65.00</b>	<b>1560.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>5,552.50</b>	
<b>PISO</b>					
<b>CEMENTO</b>	<b>BOLSAS</b>	<b>10.00</b>	<b>18.50</b>	<b>185.00</b>	
<b>ARENA</b>	<b>M3</b>	<b>1.55</b>	<b>24.00</b>	<b>37.20</b>	
<b>HORMIGON</b>	<b>M3</b>	<b>5.00</b>	<b>22.00</b>	<b>110.00</b>	
<b>OCRE</b>	<b>KILOS</b>	<b>2.50</b>	<b>11.00</b>	<b>27.50</b>	
<b>MANO DE OBRA</b>	<b>M2</b>	<b>55.76</b>	<b>2.50</b>	<b>139.40</b>	

<b>SUB TOTAL</b>				<b>499.10</b>
<b>TOTAL GENERAL AULA TERMINADA</b>				<b>6,051.60</b>

## RESUMEN TOTAL DE TRABAJOS CONTRUIDOS

<i>DESCRIPCION DE AMBIENTES CONSTRUIDOS</i>	EN DOLARES AMERICANOS	EN NUEVOS SOLES
<b>AULA N° 01</b>	<b>1,817.30</b>	<b>6,051.60</b>
<b>AULA N° 02</b>	<b>1,817.30</b>	<b>6,051.60</b>
<b>DIRECCION (Oficina)</b>	<b>1,261.26</b>	<b>4,200.00</b>
<b>BIBLIOTECA (Oficina)</b>	<b>1,156.16</b>	<b>3,850.00</b>
<b>PISOS ( En auditorio de cultos)</b>	<b>138.59</b>	<b>461.50</b>
<b>CONSTRUCCION DE UN BAÑO</b>	<b>405.41</b>	<b>1,350.00</b>
<b>TARRAJEOS DE MUROS (En auditorio)</b>	<b>224.67</b>	<b>748.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,820.68</b>	<b>22,712.86</b>
<b>APORTACIONES POR INSTITUCIONES QUE SE TRAMITO EN PERU</b>	<b>\$ 1,020.68</b>	<b>S/. 3,398.86</b>
<b>APORTACIONES IGLESIA EN EE.UU.</b>	<b>5,800.00</b>	<b>19,314.00</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>\$ 6,820.68</b>	<b>S/. 22,712.86</b>